



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
Via Roma n. 209
90133 Palermo

Lotto n. 2

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI n. 1 VEICOLO CON ALLESTIMENTO CELLULA DI SICUREZZA e di n. 1 VEICOLO DOTATO DI UFFICIO MOBILE

IMPORTO A BASE D'ASTA € 47.137,05 OLTRE IVA(21%).

ART. 1) **OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE**

1) un veicolo attrezzato tipo **FIAT GRANDE PUNTO o equivalente** con allestimento cellula di sicurezza, come da allegata scheda tecnica (**voce n. 1**);

2) un veicolo attrezzato tipo **FIAT SCUDO Combi o equivalente** - da adibire ad Ufficio Mobile come da allegata scheda tecnica (**voce n. 2**).

I veicoli dovranno essere forniti nei colori d'Istituto, sulle fiancate laterali devono essere riportato, in vernice bianca fluorescente su fondo blu, il logo "POLIZIA MUNICIPALE" (Decreto Assessorato Regionale EE.LL. 17/04/1996 pubblicato sulla G.U.R.S. n.25 del 18/05/1996).

La ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura dei beni di cui al presente appalto.

La fornitura dei veicoli, completi degli allestimenti richiesti, avverrà in unica soluzione a seguito di ordinativo emesso dall'Ufficio Affari Generali del Corpo di Polizia Municipale.

Tutte le spese inerenti i costi di immatricolazione, messa in strada nonché il disbrigo delle pratiche sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 2) **TERMINI DI CONSEGNA.**

I veicoli dovranno essere consegnati, entro 60 giorni (sessanta) lavorativi dalla data di ricezione dell' ordinativo. I veicoli dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa, in Palermo, presso l'Autoparco del Corpo di P.M., sito in via Carlo Amore n. 4, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi predisposti dall'Ufficio Affari Generali e dovranno essere corredati dei relativi documenti (carta di circolazione, libretti di istruzione, usa e manutenzione, etc..)

la consegna dovrà avvenire nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Art. 3) **SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA**

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La Ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell' Amministrazione che obbligasse la Ditta a sospendere o ritardare la fornitura potrà costituire valido presupposto per il differimento dei termini di consegna.



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

Via Roma n. 209
90133 Palermo

In tali casi, in mancanza di comunicazione al riguardo da parte della Amministrazione, la ditta potrà richiedere tempestivamente il differimento dei termini di consegna non appena a conoscenza dei fatti alla base della sospensione o del ritardo.

La presentazione di domande intese ad ottenere il differimento dei termini, la modificazione di clausole o, in generale, l'inoltro di comunicazioni e chiarimenti, non producono l'interruzione dei termini contrattuali stabiliti dal presente capitolato.

ART. 4) **PENALITA'**

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

ART. 5) **VERIFICA BENI**

Qualora la fornitura, in tutto o in parte, non risultasse conforme a quanto indicato nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione inviterà la ditta ad integrare e/o a sostituire la fornitura, fissando un termine non superiore a gg. 10 lavorativi per l'adempimento ed applicherà la penale di cui all'art. 4 in danno della Ditta.

Si riconosce il diritto all'Amministrazione Comunale di esaminare il prodotto consegnato e di contestarlo entro i 30 gg. successivi alla consegna stessa; l'esame avverrà presso laboratori specializzati a cura dell'Amministrazione comunale e, in caso di esito negativo, a spese della Ditta aggiudicataria.

ART. 6) **OBBLIGHI DELLA DITTA**

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 7) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Al fine del computo del ritardo di consegna, non si terrà conto del periodo 20 dicembre – 8 gennaio nonché dell'intero mese di agosto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

Via Roma n. 209
90133 Palermo

In caso di decesso dell'appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del CC.

L'Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 8)

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica, in materia, l'articolo 308 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art.9)

FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara (prezzo di aggiudicazione) a seguito dell'ordinativo di fornitura ed a consegna ultimata.

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, etc...).

Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

ART.10)

PAGAMENTO

I pagamenti avverranno con le modalità ed entro i vigenti termini di legge, fermo restando che non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli n. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, recante "**Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**". Le spese scaturenti dai bonifici sono a totale carico del beneficiario del bonifico medesimo. I suddetti termini di legge decorreranno dalla data del verbale redatto in contraddittorio tra la ditta aggiudicataria ed i tecnici del Corpo di Polizia Municipale.

La fattura dovrà essere intestate al Comune di Palermo – Corpo di Polizia Municipale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

Art. 11)

Sub - appalto

Il subappalto, di cui all'articolo 118 del "Codice dei contratti" e dell'articolo 170, comma 3, periodo 1 e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, **è vietato**.



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
Via Roma n. 209
90133 Palermo

Art. 12)
Finanziamento

Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto dei materiali previsti nella presente gara avverrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio comunale.

Tutte le comunicazioni ufficiali avranno luogo mediante raccomandata A/R o trasmissione fax.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Economato ed Approvvigionamenti sito in via Roma 209 Palermo .

Art. 13)
NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme di cui al D.L.gs. 163/06 e s.m. ed integrazioni e al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m. ed integrazioni nonché ad ogni altra disposizione di Legge.

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.

La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo.



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
Via Roma n. 209
90133 Palermo

SCHEDE TECNICHE

Voce n. 1) DESCRIZIONE TECNICA "CELLULA DI SICUREZZA" DA REALIZZARE SU VEICOLO TIPO FIAT GRANDE PUNTO O EQUIVALENTE.

Il sistema Cellula di Sicurezza, progettata e realizzata appositamente per il veicolo Fiat Grande Punto o equivalente, consente di adibire una parte del veicolo al trasporto di persone che occorre condurre, in totale sicurezza, nelle sedi opportune per effettuare i dovuti accertamenti.

Nella zona sedili passeggeri posteriori verrà ricavata una "cellula" completamente isolata dai sedili anteriori, mediante l'applicazione di uno speciale Kit composto da diversi parti quali:

PARATIA DIVISORIA (installata tra i sedili ant. e sedili post.) realizzata in policarbonato trasparente antisfondamento spessore 6 mm dotata di gruppo ventole di aerazione centrale, inglobate anch'esse in struttura antisfondamento in materiale plastico, alimentate a 12V e comandate da apposito interruttore posta a cruscotto. Predisposizione con specifico rinforzo metallico per l'eventuale collocamento di n. 1 torcia ricarica bile tra i 2 sedili della cabina. La paratia sarà conformata in modo tale da permettere comunque l'arretramento (con la perdita di massimo 3 scatti nell'escursione delle guide) del sedili ant. e nello stesso tempo consentire un'adeguata inclinazione degli schienali appartenenti ai sedili stessi.

ROLL BAR

di rinforzo della paratia, realizzato con tubolare metallico e collocate dietro ai sedili di guida a sostegno della paratia stessa.

SEDILI

(in sostituzione ai sedili originali) realizzati in materiale plastico antisfondamento in un unico pezzo, sagomati ai lati e con rialzata divisoria centrale. Il montaggio di detti sedili comporta la sola riduzione di n. 1 posto a sedere rispetto agli originali. Le cinture di sicurezza per i sedili post. dx e sx resteranno quelle originali del veicolo. Sulla carta di circolazione i posti omologati risulteranno 4 complessivi.

PAVIMENTO

(applicate nei pozzetti poggiatesta dei sedili post.) realizzato in un unico pezzo di materiale plastico antisfondamento, complete di n. 2 scoli per il drenaggio a seguito di lavaggio dell'intera cellula, ricavati al centro di entrambe i pozzetti poggiatesta post. La parte del pavimento di competenza di ciascun posto a sedere post. sarà caratterizzato dall'essere stampato con speciali rilievi (tipo grana di riso) al fine di ottenere un effetto antiscivolo.

PANNELLI PER PORTE

(in materiale plastico antisfondamento) con impossibilità di apertura dall'interno, realizzato in un unico pezzo, completamente lisci, senza sporgenze a fori ed a completa sostituzione dei pannelli di rivestimento interni originali.

DIVISORIO POSTERIORE IN POLICARBONATO



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
Via Roma n. 209
90133 Palermo

(installato tra i sedili post. ed il vano bagagli) realizzato in policarbonato trasparente antisfondamento a sezione curva, tale da non consentire agli occupanti dei posti post., durante il trasporto, di "gettare" eventuale refurtiva non individuata in fase di perquisizione iniziale e comunque di non accedere al contenuto del bagagliaio stesso a di sporcare con vomito o altro il contenuto del vano bagagli.

VETRI POST. DI SICUREZZA

realizzati mediante applicazione ai cristalli laterali di competenza delle porta post. di speciali pellicole omologate antisfondamento a trattenuta di schegge.

SIGILLATURA TOTALE

delle giunture delle varie componenti del Kit al fine di evitare infiltrazioni nella stessa.

Rilascio copia nulla osta attestante l'autorizzazione da parte del costruttore all'esecuzione dei lavori sopra descritti.

Voce n. 2) DESCRIZIONE TECNICA ALLESTIMENTO UFFICIO MOBILE REALIZZATO SU VEICOLO TIPO FIAT SCUDO O EQUIVALENTE.

Veicolo base

Nuovo FIAT SCUDO COMBI o equivalente trasporto persone (5/6 posti), 1.6 Mjet, 16V, 90CV, CHI, motorizzazione diesel, colore bianco. con porta laterale scorrevole e portellone posteriore basculante.

Pavimento vano Ufficio

Il pavimento del vano ufficio, è realizzato in multistrato rivestito in materiale antiscivolo e batteriostatico e raccordato con le modanature originali del veicolo base mediante profili in alluminio mandorlato da 15/10

Arredi Vano Ufficio

Tutti gli arredi del vano ufficio, ad eccezione dei piani di lavoro, sono realizzati in acciaio di spessore 15/10, trattati contro la corrosione e verniciati a polveri in colore grigio.

Il modulo scrivania è posizionato dietro il sedile conducente, lato sinistro del vano, ed è composto da una struttura portante, saldamente ancorata a pavimento, con piedi di appoggio di forma triangolari con disegno specifico completa di cassetto (dim. = larg. 400 x lung. 100 x h. 60 mm) e piano di lavoro, adeguatamente sagomato senza angoli vivi, realizzato in multistrato, spessore 20 mm, rivestito in laminato plastico di colore grigio con bordatura antiurto in gomma.

In prossimità della porta laterale scorrevole, lato destro del vano, è posizionato il modulo cassetiera

Composto da una struttura con montanti stondati e completa di tre cassette (dim. = larg. 300 x lung. 400 x h. 170 mm) dotati di guide telescopiche a fuoriuscita totale, con la possibilità di distacco del cassetto e maniglia a scatto di colore nero per evitarne aperture accidentali, il tutto realizzato in acciaio di colore grigio, sopra il quale è presente un piano di lavoro realizzato in multistrato spessore 20 mm rivestito in laminato plastico di colore grigio con bordatura antiurto in gomma.



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

Via Roma n. 209
90133 Palermo

Cabina Guida

A due posti con installazione sotto il sedile passeggero di un meccanismo di rotazione per permettere l'utilizzo del sedile come seduta per il vano ufficio. Sui montante anteriore, lato passeggero e posizionata una luce leggi mappa a led con supporto flessibile per permettere l'orientamento in diverse posizioni.

Su padiglione tetto trova posto N. 1 centralina di comando per la movimentazione del faro di ricerca

brandeggiante elettrico posto sui tetto del veicolo. Il telecomando palmare per la gestione dei dispositivi luminosi e della sirena bitonale e dotato di microfono per l'inoltro di messaggi vocali verso l'esterno del veicolo ed esposto sulla plancia del veicolo in posizione facilmente raggiungibile sia entrambi gli operatori.

Dispositivi di segnalazione sonora luminosa

Applicazione sui tetto del veicolo dei seguenti dispositivi: N. 1 faro brandeggiante elettrico di ricerca

radiocomandato, con profilo aerodinamico a goccia e parabola da 115 mm. con movimentazione a 360° sul piano orizzontale e 105° su quello verticale, posizionato sui tetto del veicolo, in posizione centrale anteriore con pannello di comando fisso posta in cabina guida, Tale faro ha un sistema automatico di orientamento del gruppo lampada su una posizione predeterminata, al momento dello spegnimento, per permettere l'individuazione del fascio luminoso al momento dell'accensione della lampada ed evitare l'abbagliamento verso altri veicoli, N. 2 Fari lampeggianti a luce led con doppia corona da 10 Power Led ciascuna e parabole riflettenti ad alta efficienza (zona anteriore del tetto), N. 1 barra luminosa a ponte, lunghezza 1200mm circa, a fonte di luce LED realizzata con rivestimento in policarbonato di colore blu composta da: N. 2 corone semicircolari da 16 Power Led, con modalità lampeggiante o fissa di crociera, N. 1 coppia di luci laterali di profondità, N. 1 coppia di luci posteriori di colore arancio, N. 1 pannello "INFOTRAFFIC" composto da 11 caratteri per l'inoltro di messaggi testuali verso l'esterno del veicolo con la possibilità di memorizzare fino a 100 messaggi anche in doppia lingua, con relativi comandi, connettore tetto a sgancio rapido e staffe di fissaggio specifiche per tetto (zona posteriore).

Il pannello INFOTRAFFIC presente sulla barra posteriore e comandato da apposito pannello dotato di display per la visualizzazione dei messaggi e di comandi per la selezione e la visualizzazione del messaggio prescelto.

Installazione nel vano motore di sirena elettronica suono Polizia composta da centralina elettronica con tecnologia HEPS e altoparlanti ITE 800.

Installazione di un sistema amplivoce per l'inoltro dei messaggi vocali all'esterno del veicolo con microfono specifico posizionato in cabina guida.

Montaggio sulla mascherina anteriore del veicolo, di 2 luci lampeggianti composte da N.3 Maxi Led ognuno di colore blu, collegate al comando di attivazione delle barre luminose installate sui tetto del veicolo.

Montaggio ad incasso, sul portellone posteriore basculante, di 2 luci lampeggianti composte da N.3 Maxi Led ognuno di colore blu, con comando on/off nel vano magazzino e dispositivo automatico di spegnimento alla chiusura del portellone.

Sedute vano Ufficio

Tra il modulo posteriore (vano magazzino) e il modulo scrivania è posizionata la panchetta biposto originale del veicolo base (due sedute) ancorata a pavimento utilizzando gli ancoraggi



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

Via Roma n. 209
90133 Palermo

originali del veicolo base. Questi due posti sono omologati per il trasporto e utilizzano le cinture di sicurezza originali del veicolo. Sotto la panca biposto, ancorata a pavimento, e installata una cassetta di sicurezza, dotata di chiusura a chiave, realizzata in acciaio, trattata contro la corrosione e verniciata in colore grigio, Questa cassetta di sicurezza ha le seguenti dimensioni larg. 696 x lung. 207 x h. 200 mm.

Arredi Vano Magazzino

Il vano magazzino è attrezzato con un unico modulo realizzato in acciaio di spessore 15/10, trattato contro la corrosione e verniciato a polveri in colore grigio ed è composto da:

N. 1 vano per il contenimento di cinque cartelli stradali dotati di cavalletto (lato sinistro): questo vano è dotato di quattro separatori realizzati in compensato da 6 mm, rivestiti in feltro di colore nero, per separare i cartelli l'uno dall'altro ed evitare sia il contatto tra i cartelli sia il rumore durante la marcia del veicolo; inoltre i cartelli sono bloccati con elemento in acciaio di colore grigio con chiusura sui quale sono applicate le icone rappresentative dei cartelli contenuti nel vano;

N.1 vano per 10 stivaggio di materiale operativo (dim. = larg, 690 x lung. 500 x h. 420 mm)

N.1 cassetto di ampia capienza (dim. = largo 470 x lung. 390 x h. 140 mm), al disotto del quale è installato un piano di lavoro estraibile su guide telescopiche a fuoriuscita totale con sistemi di blocco a piano chiuso e a piano aperto (dim. = larg. 470 x lung. 500 x spessore 20 mm), utilizzabile per le fasi di scrittura direttamente sui retro del veicolo senza la necessita di accedere all'interno del veicolo. Nella zona sottostante è realizzato un vano per il contenimento del gruppo elettrogeno (dim. = larg. 540 x lung. 500 x h. 455 mm) sia gli sportelli di entrambi i vani che il cassetto sono provvisti di chiusura rapida al fine di impedire l'apertura accidentale con il veicolo in movimento.

Sopra il modulo sopra descritto e posizionato un piano di lavoro realizzato in multistrato spessore 20 mm, rivestito in laminato plastico di colore grigio con bordatura antiurto in gomma.

Illuminazione interna veicolo Ufficio Mobile

L' illuminazione all' interno del veicolo allestito è garantita da N. 8 plafoniere con fonte luminosa a led: queste plafoniere sono posizionate ad incasso sui rivestimento originale del padiglione interno del vano.

Impianto elettrico supplementare

L'impianto elettrico a 12V e a 230V, provvisto di dispositivi di protezione, del veicolo allestito ad ufficio mobile, è realizzato in conformità alle normative vigenti e con cavi elettrici correttamente dimensionati per le diverse utenze.

L'impianto a 220V comprende:

- N. 1 presa esterna a 230V collegata sia agli utilizzatori della stessa tensione che all'alimentatore carica batteria, questa presa esterna attiva un dispositivo di sicurezza che inibisce la messa in mota del veicolo quando la presa è impegnata.

N. 1 Inverter 12V - 230V potenza nominale 700W, ad onda sinusoidale pura

N. 1 alimentatore idoneo per la ricarica della batteria supplementare

N. 4 prese nel vano ufficio

N. 2 presa nel vano magazzino

L'impianto a 12V comprende:

N. 1 batteria 12V, 100Ah collegata agli utilizzatori in bassa tensione, ricaricabile dalla presa esterna a 230V tramite l'alimentatore carica batteria e dall'alternatore del veicolo in mota attraverso un dispositivo di priorità di carica per la batteria principale del veicolo

N. 2 prese nel vano ufficio

N. 1 prese nel vano magazzino



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
Via Roma n. 209
90133 Palermo

Tutte le utenze a 12V e 230V fanno capo ad un quadro elettrico di controllo e funzionamento provvisto di interruttori e strumentazioni atte alla loro gestione.

Allestimento grafico

L'allestimento grafico del veicolo allestito ad Ufficio Mobile è realizzato in conformità alla Legge Regionale della Sicilia.

Dotazioni veicolo

N. 3 luci ad incasso con fonte luminosa a led di colore bianco, posizionate sui rivestimento interno del portellone posteriore basculante del veicolo, garantiscono l'illuminazione della zona antistante il vano magazzino.

N. 1 multifunzione con funzioni di stampante/fotocopiatrice/scanner

N. 1 gruppo elettrogeno portatile da circa 1KVA;

N. 2 estintori da 2Kg omologato in classe A-B-C installati mediante apposite staffe di fissaggio

N. 1 prolunga 230V per collegamento della presa esterna a 230V con la rete esterna

N. 3 torcia ricaricabile 12V, marca MAG-UTE, mod. RX4019E, corpo lampada in alluminio nero, impugnatura antiscivolo, base di ricarica a 12V, con giallo di segnalazione

N. 5 cartelli per segnaletica stradale e relativi cavalletti incorporati

N. 8 coni in gemma in classe di rifrangenza 2, altezza 300 mm

N. 2 rotolo di nastro segnaletico

N. 1 occhiale schermo panoramico anti appanno

N. 2 paia di guanti da lavoro

N. 1 confezione guanti in lattice

N. 2 pettorine rifrangenti

N. 1 martello frangi vetro con taglia cinture

N. 1 cassetta pronto soccorso

N. 1 coperta antifiama in fibra di vetro 2000 X 2000mm

Il Nuovo FIAT SCUDO o equivalente allestito ad Ufficio Mobile è omologato ad Uso esclusivo di Polizia Locale, ha quattro posti omologati per il trasporto ed è realizzato in conformità alle normative vigenti.