



# COMUNE DI PALERMO

## RAGIONERIA GENERALE

SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

Via Roma n. 209

90133 Palermo

### ALLEGATO "A"

#### INERTI E CALCE

	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità. Mis.	Costo Unitario
1	Sabbia da impiegare per il confezionamento di malte per murature in genere, assolutamente scevra da materie terrose o organiche, preferibilmente di qualità silicica (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea e proveniente da rocce aventi alta resistenza a compressione avente granulometria massima di mm. 0,5	Mc.	€ 16,97
2	Pietrisco di natura calcarea, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo, a spigoli vivi e scevro da materie terrose od organiche, granulometria compresa tra i 10 e i 15 mm.	Mc.	€ 16,45
3	Pietrisco come sopra ma con granulometria 20-40 mm.	Mc.	€ 15,61
4	Pietrisco come sopra ma con granulometria 40-60 mm. (Breccia)	Mc.	€ 13,59
5	Pietra calcarea, delle medesime caratteristiche di cui al n° 2 ma di pezzatura 25-35 cm. (Scoglio)	Mc.	€ 13,59
6	Tout Venant di cava avente granulometria assortita e con dimensioni massima degli elementi pari a mm. 70	Mc.	€ 13,59
7	Terra vegetale	Mc.	€ 15,33
8	Sabbia fine lavata	Mc.	€ 61,13
9	Sabbia Zucco	Mc.	€ 21,04
10	Sabbia tufo (tufina)	Mc.	€ 25,27
11	Sabbia di fiume grigliata e lavata, per campi in erba, la cui granulometria è compresa da 0 a 1 e da 0 a 3 secondo esigenze	Mc.	€ 101,88
12	Malta bastarda pronta per la stesura, composta da calce idraulica, sabbia ed acqua (tutto in idonee quantità), la malta deve essere fornita in appositi contenitori metallici:		
	a) da cm.3 - 0,20	N.	€ 19,80
	b) da cm.3 - 0,40	N.	€ 39,60
13	Tonachina pronta per la stesura composta da calce e leganti idraulici, inerti minerali leggeri, ad acqua (tutto in quantità proporzionante)		
	Da cm. 3 - 0,20	N.	€ 37,51
	La fornitura della calce e della tonachina ( in appositi contenitori) dovrà avvenire a piè d'opera, presso i cantieri, mediante autocarro con gretta.		



# COMUNE DI PALERMO

## RAGIONERIA GENERALE

SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

*Via Roma n. 209*

*90133 Palermo*

I contenitori di cui ai punti 12 e 13 non costituiscono spesa. La fornitura della calce e della tonachina ( in appositi contenitori) dovrà avvenire a piè d'opera, presso i cantieri, mediante autocarro con grezza.		
--	--	--